

CRONOGRAMA REFERENCIAL							TIEMPO EN DÍAS			
Ítem	Descripción del Ítem	Detalle de los insumos	Unidad	Longitud	Área	Cantidad	1	2	3	4
SEÑALIZACIÓN VERTICAL										
1	Desmontaje de señales verticales existentes ubicadas en postes de hormigón, incluye corte, retiro y almacenamiento	Desmontaje de poste metálico incluye corte y resane de acera	u	-	-	3				
2	Servicio completo de instalación de señal vertical: PARE R1-1A + DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	3,50		14				
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIP) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0,63					
3	Servicio completo de instalación de señal vertical: DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	2,90	-	7				
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIP) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0,27					
4	Servicio completo de instalación de señal vertical: DOBLE VÍA R2-2A + DOBLE VÍA R2-2A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	2,90	-	6				
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIP) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0,54					
5	Servicio completo de instalación de señal vertical: NO ESTACIONAR R5-1A	Poste cuadrado galvanizado por inmersión en caliente de 50x50mmx6m e=2mm	m	3,20	-	22				
		Lámina de aluminio adonizado 40 micrones 1.22x2.44mx2mm + Vinil retroreflectivo tipo IV (HIP) Blanco-amarillo + Vinil electrocorte (negro) + Lámina anti-grafiti.	m2	-	0,36					